STARZYŃSKI PAWEŁ mgr inż.
Biuro Projektowe
ul. Piastowska 45
43-300 Bielsko-Biała

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZYRKU BILEJ	
ul. Jagiellońska, Pocztowa, Jesionowa, Grzybowa, Cicha, Sanatoryjna	1:500
INWESTOR: SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY KANALIZACJI	1:100
PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SANITARNEGO	05.2000
AUTOR PROJEKTU: mgr. TADEUSZ ZAJĄC	RYS. Nr10

OZNACZENIA	ODLEGŁOŚĆ/DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ/ŚREDNICA	SPADKI	GŁĘBOKOŚĆ DNA KAN.	RZĘDNA DNA RURY	RZĘDNA TERENU	POZIOM PORÓWNAWCZY
A11	0.0			1.8	619.76	621.56	620.00 m.n.p.m.
	41.0	PCV 250	4.9%	1.8	617.72	619.52	
A12	41.0			1.8	617.72	619.52	
	28.0	PCV 250	12.9%	1.8	614.12	615.92	
A13	69.0			1.8	614.12	615.92	
	57.0	PCV 200	9.2%	1.8	608.86	610.66	
A14	126.0			1.8	608.86	610.66	
	34.0	PCV 200	9.1%	1.8	605.76	607.56	
A15	160.0			1.8	605.76	607.56	
	60.0	PCV 200	10.3%	1.8	599.56	601.36	
A16	220.0			1.8	599.56	601.36	
	57.0	PCV 200	10.3%	1.8	593.66	595.46	
A17	277.0			1.8	593.66	595.46	
	19.0	PCV 160	5.7%	1.8	592.58	594.38	
A18	296.0			1.8	592.58	594.38	
	5.0	PCV 160	4.4%	1.8	592.36	594.16	
A19	301.0			1.8	592.36	594.16	
	9.0	PCV 250	4.4%	1.8	591.96	593.76	
A19.1	310.0			1.8	591.96	593.76	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	591.49	593.29	
A19.2	320.0			1.8	591.49	593.29	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	591.02	592.82	
A19.3	330.0			1.8	591.02	592.82	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	590.55	592.35	
A19.4	340.0			1.8	590.55	592.35	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	590.08	591.88	
A19.5	350.0			1.8	590.08	591.88	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	589.61	591.41	
A19.6	360.0			1.8	589.61	591.41	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	589.14	590.94	
A19.7	370.0			1.8	589.14	590.94	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	588.67	590.47	
A19.8	380.0			1.8	588.67	590.47	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	588.20	590.00	
A19.9	390.0			1.8	588.20	590.00	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	587.73	589.53	
A19.10	400.0			1.8	587.73	589.53	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	587.26	589.06	
A19.11	410.0			1.8	587.26	589.06	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	586.79	588.59	
A19.12	420.0			1.8	586.79	588.59	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	586.32	588.12	
A19.13	430.0			1.8	586.32	588.12	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	585.85	587.65	
A19.14	440.0			1.8	585.85	587.65	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	585.38	587.18	
A19.15	450.0			1.8	585.38	587.18	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	584.91	586.71	
A19.16	460.0			1.8	584.91	586.71	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	584.44	586.24	
A19.17	470.0			1.8	584.44	586.24	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	583.97	585.77	
A19.18	480.0			1.8	583.97	585.77	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	583.50	585.30	
A19.19	490.0			1.8	583.50	585.30	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	583.03	584.83	
A19.20	500.0			1.8	583.03	584.83	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	582.56	584.36	
A19.21	510.0			1.8	582.56	584.36	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	582.09	583.89	
A19.22	520.0			1.8	582.09	583.89	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	581.62	583.42	
A19.23	530.0			1.8	581.62	583.42	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	581.15	582.95	
A19.24	540.0			1.8	581.15	582.95	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	580.68	582.48	
A19.25	550.0			1.8	580.68	582.48	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	580.21	582.01	
A19.26	560.0			1.8	580.21	582.01	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	579.74	581.54	
A19.27	570.0			1.8	579.74	581.54	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	579.27	581.07	
A19.28	580.0			1.8	579.27	581.07	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	578.80	580.60	
A19.29	590.0			1.8	578.80	580.60	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	578.33	580.13	
A19.30	600.0			1.8	578.33	580.13	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	577.86	579.66	
A19.31	610.0			1.8	577.86	579.66	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	577.39	579.19	
A19.32	620.0			1.8	577.39	579.19	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	576.92	578.72	
A19.33	630.0			1.8	576.92	578.72	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	576.45	578.25	
A19.34	640.0			1.8	576.45	578.25	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	575.98	577.78	
A19.35	650.0			1.8	575.98	577.78	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	575.51	577.31	
A19.36	660.0			1.8	575.51	577.31	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	575.04	576.84	
A19.37	670.0			1.8	575.04	576.84	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	574.57	576.37	
A19.38	680.0			1.8	574.57	576.37	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	574.10	575.90	
A19.39	690.0			1.8	574.10	575.90	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	573.63	575.43	
A19.40	700.0			1.8	573.63	575.43	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	573.16	574.96	
A19.41	710.0			1.8	573.16	574.96	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	572.69	574.49	
A19.42	720.0			1.8	572.69	574.49	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	572.22	574.02	
A19.43	730.0			1.8	572.22	574.02	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	571.75	573.55	
A19.44	740.0			1.8	571.75	573.55	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	571.28	573.08	
A19.45	750.0			1.8	571.28	573.08	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	570.81	572.61	
A19.46	760.0			1.8	570.81	572.61	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	570.34	572.14	
A19.47	770.0			1.8	570.34	572.14	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	569.87	571.67	
A19.48	780.0			1.8	569.87	571.67	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	569.40	571.20	
A19.49	790.0			1.8	569.40	571.20	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	568.93	570.73	
A19.50	800.0			1.8	568.93	570.73	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	568.46	570.26	
A19.51	810.0			1.8	568.46	570.26	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	567.99	569.79	
A19.52	820.0			1.8	567.99	569.79	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	567.52	569.32	
A19.53	830.0			1.8	567.52	569.32	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	567.05	568.85	
A19.54	840.0			1.8	567.05	568.85	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	566.58	568.38	
A19.55	850.0			1.8	566.58	568.38	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	566.11	567.91	
A19.56	860.0			1.8	566.11	567.91	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	565.64	567.44	
A19.57	870.0			1.8	565.64	567.44	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	565.17	566.97	
A19.58	880.0			1.8	565.17	566.97	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	564.70	566.50	
A19.59	890.0			1.8	564.70	566.50	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	564.23	566.03	
A19.60	900.0			1.8	564.23	566.03	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	563.76	565.56	
A19.61	910.0			1.8	563.76	565.56	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	563.29	565.09	
A19.62	920.0			1.8	563.29	565.09	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	562.82	564.62	
A19.63	930.0			1.8	562.82	564.62	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	562.35	564.15	
A19.64	940.0			1.8	562.35	564.15	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	561.88	563.68	
A19.65	950.0			1.8	561.88	563.68	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	561.41	563.21	
A19.66	960.0			1.8	561.41	563.21	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	560.94	562.74	
A19.67	970.0			1.8	560.94	562.74	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	560.47	562.27	
A19.68	980.0			1.8	560.47	562.27	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	560.00	561.80	
A19.69	990.0			1.8	560.00	561.80	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	559.53	561.33	
A19.70	1000.0			1.8	559.53	561.33	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	559.06	560.86	
A19.71	1010.0			1.8	559.06	560.86	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	558.59	560.39	
A19.72	1020.0			1.8	558.59	560.39	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	558.12	559.92	
A19.73	1030.0			1.8	558.12	559.92	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	557.65	559.45	
A19.74	1040.0			1.8	557.65	559.45	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	557.18	558.98	
A19.75	1050.0			1.8	557.18	558.98	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	556.71	558.51	
A19.76	1060.0			1.8	556.71	558.51	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	556.24	558.04	
A19.77	1070.0			1.8	556.24	558.04	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	555.77	557.57	
A19.78	1080.0			1.8	555.77	557.57	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	555.30	557.10	
A19.79	1090.0			1.8	555.30	557.10	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	554.83	556.63	
A19.80	1100.0			1.8	554.83	556.63	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	554.36	556.16	
A19.81	1110.0			1.8	554.36	556.16	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	553.89	555.69	
A19.82	1120.0			1.8	553.89	555.69	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	553.42	555.22	
A19.83	1130.0			1.8	553.42	555.22	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	552.95	554.75	
A19.84	1140.0			1.8	552.95	554.75	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	552.48	554.28	
A19.85	1150.0			1.8	552.48	554.28	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	552.01	553.81	
A19.86	1160.0			1.8	552.01	553.81	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	551.54	553.34	
A19.87	1170.0			1.8	551.54	553.34	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	551.07	552.87	
A19.88	1180.0			1.8	551.07	552.87	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	550.60	552.40	
A19.89	1190.0			1.8	550.60	552.40	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	550.13	551.93	
A19.90	1200.0			1.8	550.13	551.93	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	549.66	551.46	
A19.91	1210.0			1.8	549.66	551.46	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	549.19	550.99	
A19.92	1220.0			1.8	549.19	550.99	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	548.72	550.52	
A19.93	1230.0			1.8	548.72	550.52	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	548.25	550.05	
A19.94	1240.0			1.8	548.25	550.05	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	547.78	549.58	
A19.95	1250.0			1.8	547.78	549.58	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	547.31	549.11	
A19.96	1260.0			1.8	547.31	549.11	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	546.84	548.64	
A19.97	1270.0			1.8	546.84	548.64	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	546.37	548.17	
A19.98	1280.0			1.8	546.37	548.17	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	545.90	547.70	
A19.99	1290.0			1.8	545.90	547.70	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	545.43	547.23	
A19.100	1300.0			1.8	545.43	547.23	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	544.96	546.76	
A19.101	1310.0			1.8	544.96	546.76	
	10.0	PCV 160	4.7%	1.8	544.49	546.29	
A19.102