

Do końcowego odbioru należy przygotować:

- protokoły prób szczelności / przeprowadzanych w obecności przedstawiciela PK "AQUA" /
- uzgodniony projekt techniczny wraz ze wszystkimi zmianami naniesionymi w trakcie budowy / wszelkie odstępstwa od projektu uzgodnić z PK "AQUA".
- inventaryzacje geodezyjną wykonanej sieci
- oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy

4. Uwagi końcowe.

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie warunków BHP przy robotach budowlano-montażowych.

Roboty wykonywać pod nadzorem właścicieli pozostałego uzbrojenia podziemnego.


